
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZNEJ - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PIĘTRA

ADRES INWESTYCJI: MIEDZNA DREWNIANA DZ. NR EWID. 1240 GM. BIAŁACZÓW

NAZWA INWESTORA: URZĄD GMINY BIAŁACZÓW

ADRES INWESTORA: 26-307 BIAŁACZÓW UL. PIOTRKOWSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Stolarka drzwiowa				
1	KNR 2-02 1017-02	Drzwi płytowe wewnętrzne dźwiękoizolacyjne 37 dB	szt	7,000	0,00	0,00
d.1						
2	KNR 0-19 1024-08	Kabiny podwójne systemowe W.C	kpl	2,000	0,00	0,00
d.1						
3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, wewnętrznych - konglomerat	szt	8,000	0,00	0,00
d.1						
4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż okna EI15	szt	1,000	0,00	0,00
d.1						
5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - malowanie z reperacjami w części wykończonej	m2	60,000	0,00	0,00
d.1						
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00
2		Okladziny wewnętrzne				
6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	218,38 + 29,51 + 123,52 = 371,410	0,00	0,00
d.2						
7	KNR-W 2-02 0809-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów	m2	12,020	0,00	0,00
d.2						
8	KNR 0-33 0123-05	Montaż listwy narożnikowych	m	192,820	0,00	0,00
d.2						
9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	poz. 6 + 12,02 = 383,430	0,00	0,00
d.2						
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2	poz. 6 + 12,02 = 383,430	0,00	0,00
d.2						
11	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2	99,020	0,00	0,00
d.2						
12	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	14,000	0,00	0,00
d.2						
13	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych	kpl	1,000	0,00	0,00
d.2						
14	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	poz. 6 + poz. 7 = 383,430	0,00	0,00
d.2						
Razem dział: Okładziny wewnętrzne						0,00
3		Posadzki				
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	91,70 + 56,8 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
16	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
17	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
18	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
19	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 30 mm	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
20	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2	poz. 15 = 148,500	0,00	0,00
d.3						
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z PCW z wywinięciem na ścianę	m2	91,700	0,00	0,00
d.3						
23	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek GRES wraz z cokolikami	m2	56,800	0,00	0,00
d.3						
24	Kalkulacja własna	Malowanie lini boisk na sali gimnastycznej	kpl	3,000	0,00	0,00
d.3						
Razem dział: Posadzki						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Sufit podwieszony				
25 d.4	KNR AT-43 0213-02	Sufit podwieszany kasetonowy Armstrong PPOż - zgodnie z projektem	m2	126,65 + 32,30 = 158,950	0,00	0,00
26 d.4	KNR-W 2-02 1209-03	Balustrady schodowe	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Sufit podwieszony						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00%
2	Okładziny wewnętrzne	0,00	0,00%
3	Posadzki	0,00	0,00%
4	Sufit podwieszony	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: ***zero i 00/100 zł***