
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

| | |
|------------|-------------------------------------------|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne |

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIEDZNA DREWNIANA W RAMACH UTWORZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

ADRES INWESTYCJI: FRAGMENT DZIAŁK NR EWID. 1269/2 OBR. 0003 MIEDZNA DREWNIANA, GMINA BIAŁACZÓW

NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Ukształtowanie terenu | | | |
| 1 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz dostawa ziemi urodzajnej | m3 | | |
| | | 350 * 0,15 | m3 | 52,500 | |
| | | | | RAZEM | 52,500 |
| 2 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia. | m2 | | |
| | | 350 | m2 | 350,000 | |
| | | | | RAZEM | 350,000 |
| 2 | | Siłownia zewnętrzna | | | |
| 2.1 | | Dostawa i montaż • Orbitrek | | | |
| 3 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Orbitrek | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.2 | | Dostawa i montaż • Biegacz | | | |
| 6 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Biegacz | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.3 | | Dostawa i montaż • Wioślarz | | | |
| 9 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Wioślarz | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.4 | | Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło | | | |
| 12 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Wyciąg/krzesło | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 14 d.2.4 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.5 | | Dostawa i montaż • Twister/surfer | | | |
| 15 d.2.5 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Twister/surfer | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 d.2.5 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.2.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.6 | | Dostawa i montaż • Stepper/poręcze | | | |
| 18 d.2.6 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Stepper/poręcze | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.2.6 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 20 d.2.6 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.7 | | Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego | | | |
| 21 d.2.7 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Stół do gry do tenisa stołowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 22 d.2.7 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 23 d.2.7 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.8 | | Dostawa i montaż • stół do gry w szachy | | | |
| 24 d.2.8 | KNR 2-31 0702-03 - analogia | Stół do gry w szachy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.2.8 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 26 d.2.8 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.9 | | Dostawa i montaż • regulamin | | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 27 d.2.9 | KNR 2-31 0702-03 - analogia | Regulamin | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.2.9 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dół. | | |
| | | 2 | dół. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 29 d.2.9 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2.10 | | Dostawa i montaż • kosz na śmieci | | | |
| 30 d.2.10 | KNR 2-31 0702-01 - analogia | Kosz na śmieci | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 31 d.2.10 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dół. | | |
| | | 2 | dół. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 32 d.2.10 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2.11 | | Dostawa i montaż • ławka | | | |
| 33 d.2.11 | KNR 2-31 0702-01 - analogia | Ławka | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 34 d.2.11 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dół. | | |
| | | 4 | dół. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 35 d.2.11 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 3 | | Plac zabaw | | | |
| 3.1 | | Roboty ziemne | | | |
| 36 d.3.1 | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | | |
| | | 290 | m2 | 290,000 | |
| | | | | RAZEM | 290,000 |
| 37 d.3.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm | m2 | | |
| | | 290 | m2 | 290,000 | |
| | | | | RAZEM | 290,000 |
| 38 d.3.1 | KNR 2-01 0214-01 | Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | | |
| | | 290 * 0,3 | m3 | 87,000 | |
| | | | | RAZEM | 87,000 |
| 39 d.3.1 | KNR 2-02 0607-03 | Izolacje geowłókniny | m2 | | |
| | | 296 | m2 | 296,000 | |
| | | | | RAZEM | 296,000 |
| 40 d.3.1 | KNR 2-31 0104-03 | Warstwa piasku sortowanego, drobnoziarnistego gr 30 cm | m2 | | |
| | | 296 | m2 | 296,000 | |
| | | | | RAZEM | 296,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 3.2 | | Ogrodzenie terenu | | | |
| 41 d.3.2 | KNR 2-23 0404-03 | Ogrodzenia | m | | |
| | | 87 - 1 - 2,4 | m | 83,600 | |
| | | | | RAZEM | 83,600 |
| 42 d.3.2 | KNR 2-23 0402-03 | Dostawa i montaż - furka 1,0x1,8 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 43 d.3.2 | KNNR 7 0203-02 | Dostawa i montaż dwuskrzydłowe wejście z wypełnieniem panelowym 2,4 x1,8 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3.3 | | Dostawa i montaż • Piramida liniowa | | | |
| 44 d.3.3 | KNR 2-21 0602-05 - analogia | Piramida liniowa | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 45 d.3.3 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 46 d.3.3 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3.4 | | Dostawa i montaż • Huštawka „Bocianie gniazdo” | | | |
| 47 d.3.4 | KNR 2-31 0702-02 - analogia | Huštawka „Bocianie gniazdo” | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 48 d.3.4 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 49 d.3.4 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3.5 | | Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami | | | |
| 50 d.3.5 | KNR 2-31 0702-02 - analogia | Karuzela tarczowa z siedziskami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 51 d.3.5 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | dól. | | |
| | | 1 | dól. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 52 d.3.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3.6 | | Dostawa i montaż • regulamin | | | |
| 53 d.3.6 | KNR 2-31 0702-03 - analogia | Regulamin | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 54 d.3.6 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) | kpl | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 55 d.3.6 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |