

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ
BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
ADRES INWESTYCJI: miejscowość Wąglany, obręb Wąglany, gmina Białaczów, działka 969
NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów

BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA TOMASZ RÓŻYCKI
DATA OPRACOWANIA: 2022-01-12

BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄGLANY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna zlokalizowana zostanie w zachodniej części działki ozn. nr ewid. 969, obr. Wąglany na terenach zieleni nieurządzonej.

Sprawnościowy plac zabaw składać się będzie z 5 urządzeń, tablicy informacyjnej, 3 ławek, 3 koszy, natomiast siłownia zewnętrzna składać się będzie z 4 urządzeń w tym 2 podwójnych i pojemnika na nakrętki. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna zostaną ogrodzone. Na terenie placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną - żwirową.

Przewidywane prace obejmują:

- przygotowanie terenu
- montaż urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej i małej architektury
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej
- wykonanie dojścia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY			
1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna inwestycji tyczenie infrastruktury oraz inwentaryzacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
2	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	wycena indywidualna	Kosz miejski - stalowy z daszkiem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4	wycena indywidualna	Ławka parkowa	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
5	wycena indywidualna	Piramida linarium	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	wycena indywidualna	Karuzela tarczowa z siedziskiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena indywidualna	Huśtawka metalowa - bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa o konstrukcji stalowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Bujak sprężynowiec - konik	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA			
10	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	wycena indywidualna	Biegacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	wycena indywidualna	Orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	wycena indywidualna	Rowerek/Jeździec	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	wycena indywidualna	Twister/Wyciąg górny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	wycena indywidualna	Serce - Pojemnik na kapsle w całości wykonany ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo na kolor czerwony, kolor RAL 3002. Konstrukcja Serca wykonana została z blachy pełnej, siatki zgrzewanej (20x20x2,5mm) i profili stalowych Pojemnik Serca wyposażony w dwie wrzutnie na kapsle oraz drzwiczki zamykane na kłódkę, które po otworzeniu umożliwiają opróżnienie zbieranej zawartości. Pojemnik Serce musi posiadać dwa zamocowane uchwyty z profilu, które będą posiadać otwory, do zamocowania pojemnika do płyt betonu, chodnika, asfaltu, a nawet ziemi. Wymiary Serca: wysokość: ok. 150 cm, szerokość: ok. 150 cm, szerokość ok. 50 cm, Waga Pojemnika Serca w tych wymiarach: ok. 80 kg.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		OGRODZENIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
16 d.4	wycena indywidualna	Furtka ogrodzeniowa systemowa - panelowa o wys. 1,20m, szerokości 1,00. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. Kolor RAL 6005	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	wycena indywidualna	Ogrodzenie systemowe - panelowa o wys. 1,20m. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. W skład ogrodzenia wchodzi słupki stalowe, panele systemowe, podmurówka betonowa, łączniki stalowe. Kolor RAL 6005	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18 d.4	wycena indywidualna	Dostawa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - ŻWIROWA			
19 d.5	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		12,2 * 13	m2	158,600	
				RAZEM	158,600
20 d.5	KNR 2-31 0202-01 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		12,2 * 13	m2	158,600	
				RAZEM	158,600
6		CHODNIK			
21 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
22 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
23 d.6	KNKRB 6 0102-06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie 5 cm	m3		
		55 * 0,05	m3	2,750	
				RAZEM	2,750
24 d.6	KNKRB 6 0502-01	Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor grafit, beżfazowa, holland	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
25 d.6	KNKRB 6 0404-01	Obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
		95,40	m	95,400	
				RAZEM	95,400
26 d.6	KNKRB 6 0404-01	Obrzeża betonowe placu zabaw o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z zabezpieczeniem gumowy wystającej krawędzi - obrzeże bezpieczne	m		
		50,4	m	50,400	
				RAZEM	50,400