
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45259000-7

Usługi remontów i konserwacji zakładów

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ (RATUSZ)

ADRES INWESTYCJI: Pl. Wolności 1, 26-307 Białaczów

NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

Marek Trębarczyk

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH			
1 d.1	TZKNBK V - 227	Rozbiórka gontu pojedynczego - pochylenie połaci 85-120%	m2		
		8,14 * 6,3 * 4	m2	205,128	
				RAZEM	205,128
2 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		12,6 * 4	m	50,400	
				RAZEM	50,400
3 d.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		12,6 * 0,35 * 4 * 4	m2	70,560	
				RAZEM	70,560
4 d.1	KNR 13-23 0105-03	Rozbiórki drewnianych ołaceń	m2		
		poz.1	m2	205,128	
				RAZEM	205,128
5 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy	m2		
		poz.3	m2	70,560	
				RAZEM	70,560
6 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		poz.1	m2	205,128	
				RAZEM	205,128
7 d.1	KNNR 3 0501-06	Poziomowanie dachu pod pokrycie - jednostronne dobicie desek 3,2 * 15 do krokwi	m2 poł.		
		poz.1	m2 poł.	205,128	
				RAZEM	205,128
8 d.1	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej	m		
		poz.2	m	50,400	
				RAZEM	50,400
9 d.1	TZKNBK VII -317	Impregnacja trzykrotna	m2		
		poz.1	m2	205,128	
				RAZEM	205,128
10 d.1	TZKNBK V - 123	Krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo. Pochylenie połaci ponad 120%	m2		
		poz.1	m2	205,128	
				RAZEM	205,128
11 d.1	KNR 2-02 1617-01	Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe MPR-161 o wysokości masztu do 10 m	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNKRB 2 0502-01	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm	m		
		12,6 * 4	m	50,400	
				RAZEM	50,400
13 d.1	Kalkulacja własna	Remont kominów	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie pomostów roboczych	m2		
		9 + 7 + 5	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
15 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,9 * 11,9	m2	141,610	
				RAZEM	141,610
16 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		11,9 * 11,9	m2	141,610	
				RAZEM	141,610
17 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		11,9 * 11,9	m2	141,610	
				RAZEM	141,610