
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu utwardzonego pasa jezdni drogi przez podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami frakcji 2/5, 5/8 mm w ilości kruszywa 18 dcm³/m² i asfaltową emulsją na szerokości 3.5 m z utrzymaniem istniejącej niwelety drogi. Długość odcinka 515 m.
ADRES INWESTYCJI : Skronina działka drogowa nr ewid. 39 obręb Skronina na odcinku od drogi gminnej Nr 107009E dz. nr 264 na długości 515 m w miejscowości Skronina gm. Białaczów
INWESTOR : Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA : ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | BCP-451 40.01.10.10 | Geodezyjne odtworzenie granicy pasa drogowego na długości 515 m | km | 0.515 | | |
| 2 d.1 | BCP 451 25.01.10.27 | Ścinanie zawyżonych poboczy, grubość warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m ² | 1287.50 | | |
| 3 d.1 | BCD D-03 06.01.31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem | szt | 10 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|----------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | PODBUDOWA | | | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 0102- 02 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruntach kat. II-IV o głębokości 25 cm mechanicznie | m ² | 831.00 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0106- 05 | Warstwa odcinająca z piasku zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m ² | 831.00 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113- 01 | Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2.5 m | m ² | 831.00 | | |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie | m ² | 2575.00 | | |
| 8 d.2 | KNNR 6 0107- 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamany o frakcji 4/31.5 mm, grubość warstwy do 10 cm | m ³ | 257.50 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m ² | 1802.50 | | |
| 10 d.3 | BCD D-05 03.08.21.01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5, 5/8 mm o ilości kruszywa 18 dcm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową, dowożonymi z odległości do 4 km | m ² | 1802.50 | | |
| 11 d.3 | BCD D-05 03.09.29.01 | Dodatek za przewóz grysów ponad 4 km | m ² | 1802.50 | | |
| 12 d.3 | BCP-451 40.01.10.10 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza remontowanego odcinka | km | 0.515 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: